

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 5 odc. Leszno - Rydzyna

od km 267+752 do km 271+092

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1	D.01.01.01.	Prace pomiarowe przy przebudowie drogi od km 267+752 do km 271+092	km	3,36
2		inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
3	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu (darniny) grub. 20 cm wraz z wywozem	m ²	14 000
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	*	*
4	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach II - IV kat.	m ³	113
5		a) roboty ziemne poprzeczne	m ³	70
	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów		
6		a) dokop gruntu z przemieszczeniem i wbudowaniem w nasyp	m ³	4 642
7		b) formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³	4 823
8		c) plantowanie skarp	m ²	12 600
	D.04.00.00.	PODBUDOWY		
9	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat.II-IV Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. II-IV pod budowę ścieżki	m ²	10 620
10	D.04.02.02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki grub. 20 cm (9)	m ²	8 250
	04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
11		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	8 250
12		skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	8 250
	D.04.05.27	Wykonanie podbudowy zasadniczej z destrukut asfaltowego - materiał ze składowiska Inwestora::		
14		a) grubości 20 cm (21)	m ²	8 250
15		b) grubości średnio 32 cm (50)	m ²	525
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*
18	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego: b) warstwa ścierna AC 8 S, gr. w-wy 4 cm (25)	m ²	8 250
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
19	D.06.01.01	Humusowanie skarp i dna rowów humusem gr. 5 cm wraz z obsianiem trawą i z dowozem materiałów z odl. ... km	m ²	12 750
20	D.06.02.01	Ułożenie rury o śr. 40 cm z tworzyw sztucznych pod zjazdem	m	6
	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG	*	*
20	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe znaki konwencjonalne	szt.	9
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D.08.03.01.	Obrzeża betonowe Wykonanie obrzeża bet.8x30 cm koloru szarego naposypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm z oporem z transportem materiałów	m	6 420