

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nawierzchnie						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0.060		
2 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bruku polnego o grub. 15 cm wraz z odwozem urobku na odl. do 15 km.		m ²	60*4.5 = 270.000		
3 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 15km		m ³	(60*4.5+3* 2.3+18.5)* 0.43 = 127.022		
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika w gruncie kat. I-IV		m ²	(60*4.5+3* 2.3+18.5) = 295.400		
5 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=5,00 MPa-grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod jezdnie		m ²	(60*4.0+3* 2.3+18.5) = 265.400		
6 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	(60*4.0+3* 2.3+18.5) = 265.400		
7 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 20 cm		m ²	(60*4.0+3* 2.3+18.5) = 265.400		
8 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m ²	(60*4.0+3* 2.3+18.5) = 265.400		
9 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		m ²	(60*4.0+3* 2.3+18.5) = 265.400		
10 d.1	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 5 cm		m ²	(60*4.0+3* 2.3+18.5) = 265.400		
11 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki, obrzeża i ścieki betonowa z oporem		m ³	(60+1+23+ 2.3+2.3+ 17.5+2.1+ 2+5.6)* 0.0675 = 7.817		
12 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m	(60+1+23+ 2.3+2.3+ 17.5+2.1+ 2+5.6) = 115.800		
13 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m ²	60*0.75*2 = 90.000		
14 d.1	KNNR 1 01 0415-112	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej		szt	4		
15 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych		szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: