

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa drogi od węzła "Rydzyna" drogi ekspresowej S5 do drogi gminnej - łącznik							
1	JEZDNIA						
1.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01						
d.1.1	1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - / obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/		km	0.01		
1.2	Rozbiórka elementów dróg D-01.02.04						
d.1.1	2 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm		m ²	34.505		
d.1.2	3 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm		m ²	6.7		
d.1.2	4 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości (dalsze 2 cm) Krotność = 2		m ²	6.7		
d.1.2	5 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze - współczynnik spulchnienia 1,5		m ³	1.715		
d.1.2	6 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz opłatą za składowanie		m ³	1.715		
d.1.2	7 1103-05 krotność 14	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km (razem 15 km) wraz z opłatą za składowanie		m ³	1.715		
1.3	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych D-02.01.01						
d.1.1	8 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 95% robót ziemnych		m ³	3.35		
d.1.1	9 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) - 5 % robót ziemnych		m ³	1.34		
d.1.1	10 0214-04 krotność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)		m ³	4.69		
1.4	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D-04.01.01						
d.1.1	11 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / poszerzenie /		m ²	9.38		
1.5	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01						
d.1.1	12 02	Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z betoniarki) gr. 15 cm / poszerzenie /		m ²	9.38		
1.6	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02						
d.1.1	13 02	Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31, 5mm mm - gr. 20 cm (mieszanka GRH 0/31,5 mm) /poszerzenie/		m ²	9.38		
1.7	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D-04.03.01						
d.1.1	14 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych		m ²	69.01		
1.8	Nawierzchnia z betonu asfaltowego D-05.03.05						
d.1.1	15 02	Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm - beton asfaltowy AC 16P / poszerzenie / Krotność = 1.166		m ²	9.38		
d.1.1	16 02	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 8S w ilości średnio 100kg/m2		t	3.451		
d.1.1	17 01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm		m ²	34.505		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
18 d.1. 8	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm		m ²	34.505		
2 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D.07.00.00							
19 d.2	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie		m ²	1.608		
20 d.2	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie		m ²	3.216		
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
3.1 Uzupełnianie poboczy D-06.03.01							
21 d.3. 1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie wraz z opłatą za składowanie - 95% robót ziemnych		m ³	2.546		
22 d.3. 1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) - 5 % robót ziemnych		m ³	0.134		
23 d.3. 1	KNR 2-01 0214-04 krot-ność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)		m ³	2.68		
24 d.3. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / pobocza /		m ²	10.05		
25 d.3. 1	KNNR 6 0113-01	Pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm mm - gr. 15 cm (mieszanka GRH 0/31,5 mm)		m ²	10.05		
3.2 Rowy D-06.04.01							
26 d.3. 2	KNNR-W 10 2301-02 analogia	Wykopy rowów wykonywane koparkami z transportem urobku na odl. do 1,0 km; obj. wykopu do 1,5 m ³ /m cieku, grunt kat. III koparka 0,40 m ³ - odtworzenie rowu		m ³	6.7		
27 d.3. 2	KNR 2-01 0214-04 krot-ność 28	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (razem 15 km)		m ³	6.7		
28 d.3. 2	KNNR-W 10 2319-02	Plantowanie ręczne skarp i dna rowów; grunt kat. III		m ²	80.4		
29 d.3. 2	KNR 15-01 0215-04	Naprawa skarp przez obsiew		m ²	80.4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: