

KOSZTORYS OFERTOWY - 2019

Przebudowa drogi gminnej "Na Zapłociu" w Dąbczu, część działki 268/1

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*) - OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01A.	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	0,1		
2	D.03.02.01A	Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej - studnie kanalizacyjne i telekomunikacyjne	szt	4,0		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
ROBOTY ZIEMNE						
3	D.02.01.01	Wykopy - wykonanie koryta z odwozem gruntu na odkład	m3	318,0		
4	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	600,0		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						
PODBUDOWY						
5	D.04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm (jezdnia)	m2	600,0		
6	D.04.05.01A.	Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm, (jezdnia)	m²	600,0		
RAZEM PODBUDOWY						
NAWIERZCHNIE						
7	D.05.03.05A	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8,0 cm (szarej) na podsypce cementowo - piaskowej gr 3,0 cm	m2	500,0		
8	D.05.03.05A	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8,0 cm (kolorowej) na podsypce cementowo - piaskowej gr 3,0 cm	m2	100,0		
RAZEM NAWIERZCHNIE						
ELEMENTY ULIC						
9	D.08.01.01A	Ułożenie opornika betonowego na ławie betonowej z oporem	mb	200,0		
RAZEM ELEMENTY ULIC						
ODWODNIENIE						
10	D.02.01.01	Roboty ziemne - pogłębienie rowów (oczyszczenie) na gł 20 cm	mb	100,0		
RAZEM ODWODNIENIE						
RAZEM - suma pozycji 1 - 10						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM						

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Sporządził:
