

# KOSZTORYS OFERTOWY - BARAŃA DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomykowo

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość	Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
1	3	4	5	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01A.	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	0,05		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
ROBOTY ZIEMNE						
2	D.02.01.01	Wykonanie koryta z odwozem gruntu i utylizacją 50,0*4,54+5,54*5,8=	m³	259,1		
3	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża 50,0*4,54+5,54*5,8=	m²	259,1		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE						
PODBUDOWY						
4	D.04.04.02.	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C <sub>3/4</sub> o grubości 20 cm 50,0*4,0+5,0*5,8=	m²	229,0		
5	D.04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm 50,0*4,0+5,0*5,8=	m²	229,0		
RAZEM PODBUDOWY						
NAWIERZCHNIE						
6	D.05.03.23	Ułożenie kostki betonowej brukowej gr. 8,0 cm szarej , na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0 cm - jezdnia główna 50,0*4,0+5,0*5,8=	m²	229,0		
RAZEM NAWIERZCHNIE						
ELEMENTY ULIC						
7	D.08.01.01	Ustawienie opornika betonowego na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem 50,0+45,0+5,0+5,8*2=	mb	111,6		
RAZEM ELEMENTY ULIC						
WYKOŃCZENIOWE						
8	D.02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie poboczy i zieleni 50,0*1,5=	m²	75,0		
RAZEM WYKOŃCZENIOWE						
OGÓŁEM - suma pozycji 1 - 8						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM						

\* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Opracował:

Paweł Kattner